




OX188(AS110×90)

本图按埃克森电梯要求绘制

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	匹配导轨	制停部件
OX-188	渐进式	见试验报告	≤2.5m/s	10,15,88,16	双模块+U型板簧

2017.07.04



1. 本件适用额定速度, ≤2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告(P+Q≤4500kg); 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动模块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 件7为左右对称各一件, 生产时螺孔按生产指令要求标配按M10(可选用M8);
4. 装配调整后在调整部位点上红漆且按要求装订铭牌及合格证;
5. 本图按配OX-029导靴绘制, 如配用其它导靴需注明参数(如按照导靴OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	宁波奥德普电梯部件有限公司
设计			标准化						
校对									
审核							17.67	1:2	
工艺			批准			共	张	第	张

渐进式安全钳

OX188(AS60×80)