

- 1 本件在实际装箱时,件1、3不需完成装配,但各连接配件需打包配发;
- 2 限速器可通过于动触发制动,其操作说明帖贴于黄色防护罩正上方;
- 3 限速器调试标准按GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》要求执行
(注:对重侧用时需与轿厢侧对应配套使用),调试后需加铅封或红漆封记粘
贴好方向标贴,装订铭牌合格证等标贴(铭牌双面粘贴);
- 4 对重侧用限速器需有“对重侧”字样标签标识,张贴在铭牌旁;
- 5 配发4个膨胀螺栓(M12×110),跟随限速器一起放在包装箱内;
- 6 出口梯专用,铭牌上同时标注CE标识和EAC标识;
- 7 护罩安装标准为螺钉组合件 GB/T 9074.13 M5×10;
- 8 提拉力 $\geq 800N$ 。

不配底座

FB-XOA2531ADP026-SWD81607
FB-XOA2531ADP026-SWD81610
FB-XOA2531ADP026-SWD81608
FB-XOA2531ADP026-SWD81609
取消3号件，2号螺栓组件需保留；

44
11.22

取消3号件, 2号螺栓组件需保留;										第一视角  实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
										CC 关键特性					
										设计  2023.02.21 标准化					
										审核  23.02.21		阶段标记 重量 比例			
更改内容										签名 年月日 工艺		批准  2023.2.21 第 3 张 共 5 张			
标记 处数												限速器 AX240V029			


22

POS	名称	DEF	图号	Q	材料	公差	备注	-POS	G21	G22	G23	G24	G25	G26	G29	G30	G31	G32	G33	G34
-01	限位器		OX-240(CF)					-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-02	六角螺栓		GB/T5781/M8×20					-02	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
-03	安装底座		OX-240.5					-03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

杭州西奥电梯有限公司会签章

西奥图号	X0A2531ADP
西奥件号	0212026.0292034
确认人	张新建
共7页	第4页
日期	2023.2.20
CA号	CA-02302103

西奥件号	奥德普	额定速度 (m/s)	绳轮节圆直 径(mm)	钢丝绳直径 (mm)	备注
X0A2531ADP021	AX240V029G20	0.5	240	6	轿厢侧
X0A2531ADP022	AX240V029G21	0.63			
X0A2531ADP023	AX240V029G22	1.0			
X0A2531ADP024	AX240V029G23	1.5			
X0A2531ADP025	AX240V029G24	1.6			
X0A2531ADP026	AX240V029G25	1.75			对重侧
X0A2531ADP029	AX240V029G28	0.5			
X0A2531ADP030	AX240V029G29	0.63			
X0A2531ADP031	AX240V029G30	1.0			
X0A2531ADP032	AX240V029G31	1.5			
X0A2531ADP033	AX240V029G33	1.6			
X0A2531ADP034	AX240V029G34	1.75			



图幅: A3 Ver 1.4

第一视角		实施日期		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性				限速器	
设计	张新建	2023.02.21	标准化		
审核	张新建	2023.02.21			
工艺			批准	2023.02.21	
标记		处数		更改内容	
				签名	
				年月日	
				第4张 共5张	
				AX240V029	