



西奥件号	P+Q(Kg)	导轨宽K(mm)	电梯额定速度V
XOA2682ADT101	$4001 \leq P+Q \leq 4200$	16	≤ 2.5
XOA2682ADT102	$4201 \leq P+Q \leq 4400$		
XOA2682ADT103	$4401 \leq P+Q \leq 4600$		

- 1 本安全钳型号为OX-188A,适用于实心T型导轨,提拉形式为双提拉板,提拉孔为M10;
- 2 本安全钳适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$,使用参数以实际型式试验报告数据为准;
- 3 装配时各活动部位活动灵活,无卡阻;
- 4 表面喷涂部件颜色由订单确认;
- 5 安装时,紧固件安装要求牢固可靠,导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀,测量间隙时,两活动钳块高度一致;
- 6 安全钳漆封处不得擅自调整,如需调整请联系生产厂家;
- 7 螺纹孔可采用相应规格GB/T 13681焊接螺母替代,螺纹孔应涂抹防锈油;
- 8 楔块面与导轨面 3 ± 0.5 范围时,测量A1处尺寸,测量时提拉杆需保证提拉杆为竖直状态;
- 9 未注尺寸及角度公差采用GB/T 1804-m,未注形状和位置公差采用GB/T 1184-K。

一般性公差要求 GB/T 1804	成型加工			切削加工
	>120	<=120 电梯 扶梯		
线性尺寸	m	m	c	m
倒圆半径和倒角高度	c	m	c	
角度尺寸	v	c	c	
形位公差 GB/T 1184		L		K

CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设计	谢绍明		杭州西奥电梯有限公司
						校对	姚华		
						标准化	薛艳妮		
						批准	王利	比例: 此图不按比例	XOA2682ADT 渐进式安全钳
						日期	2024-03-04	共 页 第 3 页	CA号: CA-H2403007